

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-КАТУНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018

№ 28

с. Верх-Катунское

О внесении изменений
и дополнений в схему
теплоснабжения
МО Верх-Катунский
сельсовет Бийского района
Алтайского края

1. Внести изменения и дополнения в Главу 6 Схемы теплоснабжения МО Верх-Катунский сельсовет Бийского района Алтайского края, утвержденную 14 апреля 2017 года, заменив таблицу 7 «Мероприятия на тепловых сетях ООО «СТПК» и затраты на их внедрение» согласно приложения №1 (прилагается).

2. Разместить постановление для обнародования на информационных стендах с. Верх-Катунское, посёлков Усть-Катунь, Междуречье, Чуйский и официальном сайте Администрации Верх-Катунского сельсовета Бийского района Алтайского края.

Глава сельсовета



О.В. Тесля

Приложение 1

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.1.1.	выполнение проектных работ		С. Верх - Катунское					2023	2023	423,73
3.1.2.	капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 30-34	снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения	демонтаж трубопровода Ф 100 мм - 0,064км, монтаж Ф 108 мм -64 м	протяженность	м.п.	64	64	2024	2024	942,08
3.1.3.	капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 34-36		демонтаж трубопровода Ф 100 мм - 0,108км, монтаж Ф 100 мм -0,108 км	протяженность	м.п.	108	108	2025	2025	938,31
3.1.4.	капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 36-40		демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,102 км, монтаж Ф 50 мм -0,102 км	протяженность	м.п.	102	102	2026	2026	392,93
3.1.5.	капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 40-42		демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,162 км, монтаж Ф 57 мм -162 м	протяженность	м.п.	162	162	2026	2026	494,63
3.1.6.	капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 40-41		демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,034 км, монтаж Ф 57 мм -34 м	протяженность	м.п.	34	34	2027	2027	119,71
3.1.7.	капитальный ремонт теплосети в с. Верх -Катунское уч. 36-37		демонтаж трубопровода Ф 50 мм -0,022 км, монтаж Ф 57 мм -22 м	протяженность	м.п.	22	22	2027	2027	98,86